

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA  
ZADARSKI SPORT  
BRUNE BUŠIĆA 7  
23000 ZADAR  
OIB: 82496192577

Ur. Broj: 2198-1-118-25-57  
Zadar, 30. rujna 2025. godine

## POZIV ZA DOSTAVU PONUDE JN 4/2025

Poštovani,

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport pokrenula je postupak rekonstrukcije vanjskog sportskog terena- Zemljani, betonski i AB radovi- u sklopu SRC RAVNICE, Ravnice 2, 23000 Zadar.

te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 12. stavak 1. točka a) Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16 i 114/2022) Naručitelj nije dužan primijeniti navedeni Zakon za nabavu građevinskih radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura. Nabava građevinskih radova te provedba vrijednosti do 66.360,00 eura bez PDV-a, sukladno članku 15. stavak 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi, smatra se jednostavnom nabavom koju Naručitelj provodi sukladno internom općem aktu poštujući načela javne nabave. Slijedom prethodno navedenog Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport donijela je interni Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave, Ur.Broj:2198-1-118-25-9 od 12. veljače 2025. godine te se ova jednostavna nabava provodi temeljem odredbe članka 7. predmetnog Pravilnika.

### 1. PODACI O NARUČITELJU

Naručitelj: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI  
SPORT  
Adresa: Bruna Bušića 7  
OIB: 82496192577  
TEL: 023/331-197  
TELEFAKS: 023/331-400  
WEB: www.zadarskisport.hr

### 2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

JN 4/2025

### 3. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA

Nema gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa sukladno odredbama članka 76. ZJN 2016.

### 4. NAZIV PREDMETA NABAVE

Rekonstrukcija vanjskog sportskog terena- zemljani, betonski i AB radovi- u sklopu SRC RAVNICE, Ravnice 2 u Zadru.

### 5. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Predmet nabave nije podijeljen na grupe.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi: **59.523,90 eura**

Procijenjena vrijednost nabave ne sadrži porez na dodanu vrijednost (PDV).



## 6. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave su radovi proširenja vanjskog sportskog terena i sjever-zapadnog dijela k.č.4844/2 u skladu s Troškovnikom i Ponudbenim listom te cjelokupnom Dokumentacijom o nabavi (dalje u tekstu: DON), u kojima su naznačeni naziv, količina te ostali uvjeti potrebni za sastavljanje ponude. Oznaka iz CPV-a i naziv: **45212290-5 Radovi na popravcima i održavanju sportskih objekta**

### TROŠKOVNIK

Troškovnik je sastavni dio i nalazi se u Prilogu 2. ove DON. Obrazac troškovnika.

Podatke treba unijeti u Troškovnik na sljedeći način:

- u skladu s Troškovnikom Ponuditelj treba za svaku stavku Troškovnika ispuniti cijenu stavke (po jedinici mjere), ukupnu cijenu stavke i cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost i ukupnu cijenu ponude sa PDV-om;
- u cijene u Troškovniku moraju biti uračunati svi troškovi i popusti;
- Ponuditelj mora ispuniti kompletan Troškovnik.
- Prilikom ispunjavanja Troškovnika Ponuditelj ukupnu cijenu stavke izračunava kao umnožak količine stavke i cijene stavke

## 7. UVJETI NABAVE

Predmetna nabava realizirat će se putem Ugovora.

Ponuditelj obavezno izdaje i šalje elektronički račun i prateće isprave, a sve u skladu odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).

### Rok izvođenja radova:

Rok izvođenja radova je 60 dana od dana uvođenja u posao.

### Mjesto izvođenja radova:

Mjesto izvođenja radova je SRC RAVNICE, Ravnice 2, 23000 Zadar.

## 8. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Sastavni dijelovi ponude su:

- a) **Ponudbeni list** (Prilog 1 ovoj DON koji je njen sastavni dio) ispunjen i potpisan od ovlaštene osobe Ponuditelja,
- b) **Troškovnik** ispunjen i potpisan od ovlaštene osobe Ponuditelja (Prilog 2 ovoj DON koji je njen sastavni dio)

## 9. NAČIN IZRADE PONUDE

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

**Ponudu je potrebno dostaviti u privitku poruke elektroničke pošte na adresu:**

**zd.sport@gmail.com**



## **10. VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDE**

**Rok za dostavu ponude:** ponudu je potrebno dostaviti kod Naručiitelja najkasnije do 14.10.2025. godine do 12:00 sati do kojeg vremena ponuda mora biti zaprimljena kod Naručiitelja.

**Rizik zakašnjele dostave snosi ponuditelj. Ponudu je moguće dostaviti elektronskom dostavom svih traženih dokumenata u pdf formatu na e-mail adresu naručiitelja:**  
**zd.sport@gmail.com**

U roku za dostavu ponuda Ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Svaka pravodobno dostavljena ponuda, izmjena i/ili dopuna ponude, te odustanak od ponude evidentira se u Upisniku o zaprimanju ponuda, te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Upisnik je sastavni dio Zapisnika o otvaranju ponuda.

Ponude koje budu dostavljene nakon isteka roka za dostavu ponuda, ne upisuju se u Upisnik o zaprimanju ponuda, već se evidentiraju kao zakašnjeli, obilježavaju se kao zakašnjeli, te se neotvoreni vraćaju pošiljatelju bez odgode.

## **11. ROK VALJANOSTI PONUDE**

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 30 (trideset) dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Na zahtjev Naručiitelja Ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

## **12. OTVARANJE PONUDA**

Otvaranje ponuda nije javno te će iste Naručiitelj otvoriti bez prisutnosti predstavnika Ponuditelja.

## **13. CIJENA PONUDE**

Cijena ponude mora biti izražena u eurima. Izražavanje cijene ponude u drugoj valuti nije dopušteno. Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu.

Jedinične cijene su nepromjenjive tijekom trajanja Ugovora.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi izvršenja predmeta nabave i popusti.

Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u Troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodanu vrijednost izraženoj u Ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u Troškovniku.

Ako Ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u Ponudbenom listu na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.



#### **14. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE**

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

Naručitelj će odabrati jednu najpovoljniju ponudu za predmet nabave.

#### **15. OSTALO**

Dostavom ponude Ponuditelj prihvaća sve uvjete propisane ovom DON.

Ravnatelj

Željko Žilavec, dipl.oec.





**PONUDBENI LIST**

Predmet nabave: VANJSKI SPORTSKI TEREN-ZEMLJANI, BETONSKI I AB RADOVI- U SKLOPU SRC  
RAVNICE U ZADRU, JN br. 4/2025

Naručitelj (naziv, adresa, OIB): JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZADARSKI  
SPORT, Brune Bušića 7, 23000 Zadar, OIB: 82496192577

Odgovorna osoba Naručitelja (ime i prezime): Željko Žilavec, dipl.oec.  
(popunjava naručitelj)

Naziv ponuditelja:

Adresa (poslovno sjedište):

OIB:

Poslovni (žiro račun):

BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke:

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):

DA

NE

Adresa za dostavu pošte:

E-pošta:

Kontakt osoba:

Telefon:

Faks:

**PONUDA**

Broj ponude:

Datum ponude: .

Cijena ponude bez PDV-a u eurima:

Iznos PDV-a u eurima:




Cijena ponude s PDV-om u eurima:

M.P.

Ovjerava ovlaštene osoba ponuditelja

(ime i prezime, potpis )



| R.broj                                 | opis stavke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno |                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |             |        |                                                                                       |
| <b>1. PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |             |        |                                                                                       |
| 1.1.                                   | Demontaža zaštitne mreže igrališta i postojećih stupova zaštitne mreže. U stavku uključen sav rad i materijal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |             |        |    |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pauš.   | 1,00     |             | - €    |                                                                                       |
| 1.2.                                   | Uklanjanje metalne ograde na sjevernoj strani sa odvozom materijala na gradski deponij. U jediničnu cijenu uključen sav rad i pomoćni materijal, kao i utovar, sav gradilišni transport i istovar materijala.                                                                                                                                                                                                         |         |          |             |        |    |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m'      | 125,00   |             | - €    |                                                                                       |
| 1.3.                                   | Uklanjanje parapetnog betonskog zida metalne ograde na sjevernoj strani sa odvozom iskopanog materijala na gradski deponij. U jediničnu cijenu uključen sav rad i pomoćni materijal, kao i utovar, sav gradilišni transport i istovar materijala.                                                                                                                                                                     |         |          |             |        |                                                                                       |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m'      | 100,00   |             | - €    |                                                                                       |
| 1.4.                                   | Strojna demontaža asfalta d=4-5 cm nogostupa i betonskih rubnjaka, sa odvozom iskopanog materijala na gradski deponij. U jediničnu cijenu uključen sav rad i pomoćni materijal, kao i utovar, sav gradilišni transport i istovar materijala.<br>Obračun po m3 uklonjenog materijala u stanju.                                                                                                                         |         |          |             |        |    |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3      | 11,00    |             | - €    |                                                                                       |
| 1.5.                                   | Uklanjanje betonskog zida i nasipa u blizini strojarnice zgrade sportskog centra. U jediničnu cijenu uključen sav rad i pomoćni materijal, kao i utovar, sav gradilišni transport i istovar materijala.                                                                                                                                                                                                               |         |          |             |        |  |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3      | 60,00    |             | - €    |                                                                                       |
| 1.6.                                   | Strojni široki iskop materijala B i C kategorije u debljini oko 30 cm oko teniskog igrališta u svrhu precizne nivelacije i, zbijanja i finog planiranja terena. U jediničnu cijenu uključiti strojni iskop, guranje iskopanog materijala na pogodno mjesto za utovar i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m3 u sraslom stanju bez obzira na kategoriju zemljišta.<br>Obračun po m2 uklonjenog materijala u stanju. |         |          |             |        |  |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2      | 150,00   |             | - €    |                                                                                       |
| 1.7.                                   | Planiranje površine, na mjestima širokog iskopa i nasipa, na točnost ± 2 cm sa nabijanjem terena na zbijenost od 80 Mpa/m2. Obračun po m2.                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             |        |                                                                                       |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2      | 150,00   |             | - €    |                                                                                       |
| 1.8.                                   | Nabava, doprema i ugradnja geotekstila tip 300 g/m2. Rad obuhvaća polaganje geotekstila na pripremljeno temeljno tlo s preklapanjem i šivanjem. Preklapanje treba izvesti u smjeru nasipanja materijala.<br>Obračun po m2 ugrađenog geotekstila.                                                                                                                                                                      |         |          |             |        |                                                                                       |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2      | 150,00   |             | - €    |                                                                                       |
| 1.9.                                   | Dobava, dostava i razastiranje u slojevima tamponskog sloja šljunka (frakcije 0-63), debljine 20 cm. Uključeno je valjanje tamponskog sloja i nabijanje na modul zbijenosti od 80 MPa/m2.                                                                                                                                                                                                                             |         |          |             |        |                                                                                       |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3      | 30,00    |             | - €    |                                                                                       |

investitor: Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport, OIB 82496192577  
građevina: Uređenje okoliša na k.č. 4844/2, k.o. Zadar  
datum: kolovoz, 2025.



1.10. Dobava, dostava i razastiranje podloge tucanika (frakcije 4-8), debljine 5 cm, kao podloga za betonske kocke.

m3 6,00

- €

1.11. Strojna demontaža betonske staze uz sjevernu stranu zgrade sportskog centra sa odvozom iskopanog materijala na gradski deponij. U jediničnu cijenu uključen sav rad i pomoćni materijal, kao i utovar, sav gradilišni transport i istovar materijala.  
Obračun po m3 materijala u sraslom stanju.

m3 8,10

- €

**UKUPNO PRIPREMNI RADOVI**

- €



| R.broj | opis stavke | jed.mj. | količina | ukupno |
|--------|-------------|---------|----------|--------|
|--------|-------------|---------|----------|--------|

## 2. BETONSKI I AB RADOVI

- 2.1. Nabava, doprema i ugradnja parkovnih betonskih rubnjaka dim. 6/20 cm od betona razreda tlačne čvrstoće C30/37. Rubnjaci se postavljaju na betonski temelj od suhog betona razreda tlačne čvrstoće C12/15, a fuge se ispunjavaju cementnim mortom. U jediničnu cijenu uključen i iskop za rubnjake kao i priprema podloge rubnjaka tamponskim kamenim materijalom sa zbijanjem. Obračun po m1 izvedenog rubnjaka.

m1 22,00

- €

- 2.2. Nabava, doprema i ugradnja betona razreda tlačne čvrstoće C30/37 za izvedbu AB temelja rasvjetnog stupa dimenzija 70x70 cm, dubine 80cm, s ugradnjom ankera za montažu stupa. Radovi na izradi uključuju iskop, izradu podloznog betona, izradu oplata, armiranje i betoniranje temelja, anker, sve do gotovog temelja. U cijenu uključen sav rad i materijal za funkcionalnu izvedbu temelja. Obračun po kom.

kom 2,00

- €

- 2.3. Nabava, doprema i ugradnja betona razreda tlačne čvrstoće C30/37 za izvedbu AB temelja stupa zaštitne mreže igrališta dimenzija 50x50 cm, dubine 60cm. Radovi na izradi uključuju iskop, izradu podloznog betona, izradu oplata, armiranje i betoniranje temelja, i postavljanje stupa. U cijenu uključen sav rad i materijal za funkcionalnu izvedbu temelja. Obračun po kom.

kom 4,00

- €

- 2.4. Nabava, doprema i ugradnja betona razreda tlačne čvrstoće C30/37 za izvedbu AB temelja i AB zida na mjestu uklonjenog betonskog zida i nasipa u blizini strojarnice zgrade sportskog centra. Temelj dim. 30x30x30 cm, zid debljine 20 cm, visine 50 cm. Radovi na izradi uključuju iskop, izradu podloznog betona, izradu oplata, armiranje i betoniranje, sve do gotovog temelja i zida. U cijenu uključen sav rad i materijal za funkcionalnu izvedbu temelja i zida. Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3 3,80

- €

- 2.5. Nabava, doprema i ugradnja betonskih opločnika debljine 5 cm na pripremljenu podlogu i fugiranje kvarcnim pijeskom. U cijenu uključen sav rad i materijal. Obračun po m2 ugrađenog opločnika

m2 150,00

- €

- 2.6. Nabava, doprema i ugradnja betona razreda tlačne čvrstoće C30/37 za betonske staze širine 1,5m, debljine 20 cm, uz sjevernu stranu zgrade sportskog centra. Radovi na izradi uključuju iskop, izradu podloznog betona, izradu oplata, armiranje i betoniranje, sve do gotove betonske staze U cijenu uključen sav rad i materijal za funkcionalnu izvedbu betonske staze. Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3 8,10

- €

- 2.7. Nabava, doprema i ugradnja linijske rešetke, razred opterećenja A 15, ispred ulaza u zgradu sportskog centra na sjevernoj strani. Radovi na izradi uključuju iskop, izradu podloznog betona i spajanje na cijev oborinske odvodnje. U cijenu uključen sav rad i materijal za funkcionalnu izvedbu linijske rešetke. Obračun po m' ugrađene linijske rešetke


m' 4,00

- €

investitor: Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport, OIB 82496192577  
građevina: Uređenje okoliša na k.č. 4844/2, k.o. Zadar  
datum: kolovoz, 2025.



- 2.8. Dobava i ugradba slivnika (revizije) na mjestu izlaza cijevi oborinske odvodnje iz zgrade sportskog centra na sjevernoj strani, razred opterećenja A 15, sa protiusmradnim elementom, kantom za nečistoće i predviđenim cijevnim priključkom DN/OD 110, s mrežastom rešetkom MW 30/10 mm, pocinčana (npr. kao HAURATON RECYFIX POINT 30/30, ili jednako vrijedni)
- kom 1,00 - €
- 2.9. Izmještanje i zamjena postojećih cijevi oborinske odvodnje, DN 110, SN8, uz sjevernu stranu zgrade sportskog centra. Radovi na izradi uključuju iskop, izradu posteljice i zatrpavanje U cijenu uključen sav rad i materijal. Obračun po m' ugrađene cijevi
- m' 25,00 - €
- 2.10. Nabava, doprema i ugradnja betona razreda tlačne čvrstoće C30/37 za izvedbu armirano betonske ploče preko postojećeg betona, zapadno od zgrade sportskog centra, debljine 20 cm. Radovi na izradi uključuju, čišćenje podloge na koju će se ugraditi beton, izradu oplata, armirane i betoniranje, sve do gotove betonske ploče. U cijenu uključen sav rad i materijal za funkcionalnu izvedbu betonske ploče. Obračun po m3 ugrađenog betona.
- m3 33,48 - €
- 2.11. Dobava, doprema i ugradnja betonskog rigola između košarkaškog igrališta i nove betonske ploče s zapadne strane zgrade sportskog centra od predgotovljenih elemenata dimenzija 40x12x50 cm iz betona klase C40/45 na betonskom temelju iz betona klase C16/20. U cijenu uključen sav rad i materijal za funkcionalnu izvedbu betonskog rigola. Obračun po m' izvedenog betonskog rigola
- m' 27,00 - €



#### UKUPNO BETONSKI RADOVI

- €



# REKAPITULACIJA

- |    |                             |     |
|----|-----------------------------|-----|
| 1. | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI | - € |
| 2. | BETONSKI I AB RADOVI        | - € |

---

SVEUKUPNO

---

PDV (25 %)

---

SVEUKUPNO